

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie ustawienia regałów, dostarczenie i montaż regałów jezdnych przesuwnych w pomieszczeniu magazynu archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie znajdującego się przy ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin. Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia regały muszą być fabrycznie nowe, wysokiej jakości, wolne od wad materiałowych i prawnych oraz pochodzące z bieżącej produkcji. Regały muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz zapewniać bezpieczeństwo osób je obsługujących.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I – wizja lokalna (jeżeli Wykonawca uzna za konieczne), sporządzenie projektu aranżacji pomieszczenia archiwum zakładowego z uwzględnieniem pojemności archiwum (8 regałów ustawionych wzdłuż pomieszczenia, min. 700 mb a max. 1000 mb półek użytkowych). Na projekt pomieszczenia będą składały się: rzut pomieszczenia uwzględniający rozmieszczenie regałów jezdnych przesuwnych dwustronnych, prowadnic torów jezdnych przykręconych nawierzchniowo, wizualizacja multimedialna pomieszczenia, obliczenia dotyczące powierzchni półek użytkowych w metrach bieżących, opis planowanych prac, zastosowanych metod i materiałów. Etap będzie realizowany w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

ETAP II – uzgodnienie i zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego. Uzgodnienie polega na omówieniu założeń projektu aranżacji pomieszczenia archiwum zakładowego, naniesieniu ewentualnych uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, przedstawienie do zatwierdzenia projektu uwzględniającego uwagi. Zatwierdzenie projektu aranżacji pomieszczenia archiwum zakładowego. Etap będzie realizowany w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Etapu I.

ETAP III – dostawa i montaż regałów jezdnych przesuwnych dwustronnych. Wykonawca dostarczy i zamontuje regały w pomieszczeniu archiwum geologicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie znajdującego się przy ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin. Termin wykonania Przedmiotu Umowy w Etapie III w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia Etapu II.

Dostawa i montaż Przedmiotu Umowy może być realizowana wyłącznie w dni robocze tj. w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni,

w których Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego będzie nieczynny. Dostawy i montaż muszą być realizowane w godzinach pracy Urzędu tj. pomiędzy 7:30-15:30.

Opis pomieszczenia: na całości posadzki w pomieszczeniu położone są płytki gresowe. Całkowita powierzchnia pomieszczenia wynosi 144,14 m² (szczegółowe wymiary pomieszczenia - szerokość 9,90 m, długość 14,56 m). Wykonawca samodzielnie wykona rzeczywiste pomiary pomieszczenia niezbędne do realizacji zadania. Zamawiający udostępni Wykonawcom pomieszczenia w celu dokonania pomiaru magazynu. Pomiaru można dokonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zabrania się dokonywania dokumentacji fotograficznej pomieszczenia.

Wykonawca musi zagwarantować minimum 36 miesięczny okres gwarancji na zamontowane regały od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Jednocześnie Wykonawca będzie sprawował bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres gwarancji i dokonywał bezpłatnego przeglądu technicznego raz do roku.

Regały muszą być wyposażone w specjalne blokady zabezpieczające je przed przechyłem i wywróceniem. Mechanizm przesuwu należy wyposażyć w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym zgnieceniem. Regały muszą zapewniać magazynowanie z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa pracowników, w tym bezpieczeństwa pożarowego, poprzez zachowanie przejścia pomiędzy nimi o szerokości nie mniejszej niż 150 cm. Główne przejścia w magazynie dookoła konstrukcji regałów jezdnych powinny mieć co najmniej 150 cm szerokości. Wysokość regałów musi umożliwiać zachowanie dystansu 50 cm pomiędzy źródłem światła, a najbliższymi, np. ułożonymi na najwyższej półce, archiwaliami. Regały nie mogą być dłuższe niż 10 mb. Regały muszą być wyposażone w odboje chroniące osobę przesuwającą regały przed przypadkowym przygnieceniem dłoni (przerwy pomiędzy zsuniętymi regałami muszą wynosić co najmniej 2,5 cm). Wszystkie elementy regałów muszą być pozbawione ostrych krawędzi. Regały muszą być wyposażone w system pozwalający zamknąć cały blok regałów, zabezpieczając tym samym składowane dokumenty.

Regały powinny być wykonane z blachy metalowej malowanej proszkowo. Tory jezdne nawierzchniowe muszą być na stałe przytwierdzone do podłoża z najazdami, powierzchnia między torami/szynami powinna być wyrównana na płasko do wysokości torów. Wszystkie regały muszą mieć tabliczki znamionowe zawierające dane producenta, nominalną nośność półek, nośność całkowitą i wymiar regału a także dwie tabliczki opisowe A4 na panel, zamocowane na froncie regału z możliwością wymiany opisu. Konstrukcja regału oraz ściany działowe wykonane powinny być z blachy pełnej. Wymagana minimalna nośność półki 80

kg/mb. Każdy regał powinien mieć 6 półek. Wymagany odstęp między półkami 35 cm. Wymagana głębokość półki 35 cm. Regały nie mogą być malowane farbami zawierającymi formaldehyd, ksylen i toluen.

Przedmiotowe zamówienie musi być zgodne z przepisami BHP, PPOŻ, przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- a) atest higieniczny na wyrób tj. regały przejezdne i stacjonarne,
- b) klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień,
- d) certyfikat zgodności/dokument potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami;
- e) certyfikat/dokument potwierdzający nośność regałów.